

FERNWÄRMENETZ HOHENBRUNN LOS 2



Projektbeschreibung:	Ausbau des Fernwärmenetzes
Ort:	Hohenbrunn, Bayern
Leistungsumfang:	Einkauf und betriebsbereite Verlegung von 873 Trassenmeter Fernwärmeleitungen DN 250 - DN 300
	<u>Material:</u> Kunststoffmantelrohr
	<u>Auslegungsparameter:</u> Max. Auslegungstemperatur 140 °C Max. Auslegungsdruck PN 25 Lecküberwachung IPS-Cu
Ausführungszeitraum:	April bis November 2019
Kunde:	Stadtwerke München GmbH