

ERDGASFERNLEITUNG FORCHHEIM - FINSING



- Projektbeschreibung:** Komplette Rohr- und Tiefbauarbeiten für den Neubau der Erdgasfernleitung (Loopleitung) Forchheim - Finsing (LFF)
- Ort:** Abschnitt Forchheim - Finsing, Bayern
- Leistungsumfang:**
- 77,6 km DN 1000 PN 100
 - Neubau von 6 Armaturenstationen (Berghausen, Steinbach, Aiglsdorf, Zolling, Eitting, Kempfung) und der Molchschleusenstation Finsing
- Besonderheiten:**
- Querung Alte Donau, Donau, Ilm (DN 2000, Microtunneling, ca. 1.250 m)
 - Querung Mauerner Badesees (DN 2000, Microtunneling, ca. 650 m)
 - Kreuzung Bahnlinie und Amperkanal (DN 1400, Microtunneling, ca. 101 m)
 - Flusskreuzung Amper (DN 1400, Microtunneling, ca. 71 m)
 - Kreuzung "Mittlere Isar Kanal" (DN 1400, Microtunneling, ca. 86 m)
 - Flusskreuzung Isar (DN 2000, Microtunneling, ca. 950 m)
 - Ausführung in Arbeitsgemeinschaft
- Ausführungszeitraum:** Januar bis Dezember 2018
- Kunde:** Open Grid Europe GmbH