

## NEUBAU GASHOCHDRUCKLEITUNG OBEROHE - POITZEN - MUNSTER



- Projektbeschreibung:** Rohr- und Tiefbauarbeiten für den Neubau der Gashochdruckleitung
- Ort:** Niedersachsen
- Leistungsumfang:**
- Neubau Anschlussleitung von der Station Poitzen zum Endabnehmer der Stadtwerke Munster (Ltg. 308)  
12.000 m DN 150, DP 100 bar
  - Neubau Loopeitung von der Station Oberohe zur Station Poitzen (Ltg. 309)  
6.500 m DN 150, DP 100 bar
  - Neubau Anschlussleitung von der Station Faßberg (Ltg. 309.1)  
140 m DN 100, DP 100 bar, MOP 70 bar
- Besonderheiten:**
- 14 St. Horizontalbohrungen mittels zweier Midi-Rig's
  - 3 St. Horizontalbohrungen mittels Großbohrtechnik
  - 4 St. Straßenquerungen im dynamischen Rammverfahren
- Ausführungszeitraum:** März bis September 2020
- Kunde:** Nowega GmbH