

ERDGASFERNLEITUNG ZEELINK LOS 4+



- Projektbeschreibung:** Rohrverlege- und Tiefbauarbeiten für den Neubau der Erdgasfernleitung Zeelink, Baulos 4+
- Ort:** Abschnitt Station St. Hubert bis zur Armaturenstation Dämmerwald
- Leistungsumfang:**
- 61,3 km DN 1000, DP 100
 - 3,6 km DN 1000 im Baulos 3
 - 9,5 km DN 1000 im Baulos 5
 - Neubau von 4 Armaturen- und 1 Molchstation
- Besonderheiten:**
- Rheindüker über 525 m Länge (1050 to)
 - Querung des Wesel-Datteln-Kanals und der Lippe (Microtunnel DN 1600, 290 m lang)
 - 36 Kreuzungen im Bohrpressverfahren verschiedener Land-, Kreis- und Bundesstraßen sowie Autobahnen und Bahnstrecken mit Längen zwischen 22 und 97 m
 - 3 Kreuzungen im Direct-Pipe-Verfahren (Produktenstahlrohr DN 1000, „Tote Rahm“ ca. 85 m, Straße „K23“ ca. 42 m, „Hörstgener Kendel“ ca. 41 m)
 - Ausführung in Arbeitsgemeinschaft mit HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH
- Ausführungszeitraum:** April 2019 bis März 2021
- Kunde:** ZEELINK GmbH & Co. KG